

MENU

A. DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA

Dados do Contrato (Inicial)	
Fonte de recursos	OGU
Proponente/Tomador	MUNICÍPIO DE SERRA CAIADA
Município/UF	SERRA CAIADA/RN
Nº da Operação (0000000-00)	906140/2020
Nº do SICONV (000000)	018196/2020
Valor do Repasse Contratado (R\$)	300.000,00
Valor de Contrapartida Contratada (R\$)	12.694,00
% mínimo de Contrapartida	4,23%
R\$ mínimo de Contrapartida (se houver)	
% máximo de Contrapartida	

Dados do Empreendimento e Orçamento	
Nome/apelido	PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS
Descrição do Objeto do Lote / CTEF	DRENAGEM SUPERFICIAL E PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL DE TRECHO DA VIA DE ACESSO A COMUNIDADE DE CACIMBA
Regime previdenciário previsto para a obra	NOVA
Regime previdenciário previsto para a obra	DESONERADO
Data base do Orçamento	01/2021

Responsável pelo Orçamento	
Nome	PEDRO PAULO PESSOA MORENO
CREA/CAU	2100019848
ART/RRT	RN20210400830
Data do preenchimento	22/03/2020

Responsável pelo Tomador (Prefeito, no caso de Municípios)	
Nome	JOÃO MARIA ANDRADE FURTADO FILHO
Cargo	PREFEITO MUNICIPAL

B. RESULTADO DO PROCESSO LICITATORIO

Licitação	
Data de emissão dos documentos de licitação	
Nº do CTEF (contrato com empresa)	
Nome da empresa	
CNPJ da empresa	
Regime de execução do CTEF	(SELECIONAR)
Data base do CTEF	

C. ACOMPANHAMENTO DO EMPREENDIMENTO

Dados da obra	
Data do início da Obra	
Data de fechamento do RRE	

Responsável pela Fiscalização	
Nome	PEDRO PAULO PESSOA MORENO
Profissão	ENG. CIVIL
CREA/CAU (para obras/projetos)	2100019848
ART/RRT (para obras/projetos)	RN20210400830



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 906140/2020	Nº SICOMV 019196/2020	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE SERRA CAIADA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS			
LOCALIDADE SINAPI (NUB. Referência 01-2021-14)	DATA BASE 01-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE DRENAGEM SUPERFICIAL E PAVIMENTAÇÃO PARA LEIPELO PELO	MUNICÍPIO / UF SERRA CAIADA/RN	BDI 1 25,59%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
DRENAGEM SUPERFICIAL E PAVIMENTAÇÃO PARA LEIPELO PELO MUNICÍPIO DE SERRA CAIADA									
1.			DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, EM PARALELEPELO PELO RETORNO CONVENCIONAL						318.506,50
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES						18.221,84
1.1.1	Con posição	00510/RSE	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	M2	6,20	305,00	BDI 1	333,05	2.058,30
1.1.2	Con posição	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	VG	1,20	11.089,69	BDI 1	13.927,54	3.927,54
1.2			Movimento de terra						2.813,25
1.2.1	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO AF 11/2019	M2	3.057,88	0,73	BDI 1	0,92	2.813,25
1.3			PAVIMENTAÇÃO						278.226,54
1.3.1	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EMPARALELEPILADOS, REJUNTAMENTO COM ARG-MASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF 05/2020	M2	3.057,88	03,03	BDI 1	79,16	242.061,78
1.3.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VÁRIO) AF 06/2016	M	746,63	38,57	BDI 1	48,44	36.166,76
1.4			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						2.732,37
1.4.1	SCRO	5/13440 / OUT 2020	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI	JND	2,20	147,60	BDI 1	135,37	370,74
1.4.2	SCRO	5/13464 / OUT 2020	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI	JND	2,20	177,66	BDI 1	223,12	448,24
1.4.3	CRSE	1/095 / JAN-21	PLACA INDICATIVA EM CHAPA DE AÇO Nº 19, TRATADA COM PELÍCULA TOTALMENTE REFLETIVA, PADRÃO DNIT, INCLUSO BARROTE	M2	0,56	659,91	BDI 1	828,78	464,12
1.4.4	SINAPI	5/16111 / OUT 2020	PARAFIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM	JND	4,30	115,39	BDI 1	144,92	579,68
1.4.5	SINAPI	63693	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	231,19	3,00	BDI 1	3,77	871,59

Encargos sociais: [Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada]

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrarresta; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrarresta; OU - 100% Outros.

SERRA CAIADARN

FMV3.0.4



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Gravado Digital
RFPUBLICO

Nº OPERAÇÃO 906140/2020	Nº SICONV 019106/2020	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE SERRA CAIADA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS		
LOCALIDADE SINAPI NATAL	DATA BASE 01-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE DRENAGEM SUPERFICIAL E PAVIMENTAÇÃO PARALELELEPEDELO	MUNICÍPIO / UF SERRA CAIADA/RN	BDI 1 25,59%	BDI 2 0,00%
				BDI 3 0,00%	

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
------	-------	--------	-----------	---------	------------	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	----------------------

Local

Responsável Técnico
Nome: PEDRO PAULO PESSOA MORENO
CRECAU: 2100019948
ART/RRT: RN2020040033

domingo, 22 de março de 2020
Data

APÊLIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS

Nº SICONV
0191662020

Nº OPERAÇÃO
9091402020

PROponente / TOMADOR
MUNICÍPIO DE SERRA CAIADA


Grav de Ségio
#PÚBLICO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
1	OPERAÇÕES DE PAVIMENTAÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_06/2020			
1.1	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, EM PARALELEPÍPEDO PELO MÓDULO CONVENCIONAL			
1.1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	M2	6,00	3,02 = 6 M2
1.1.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	V3	1,00	
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
1.2.1	MOVIMENTO DE TERRA			
1.2.1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO AF_11/2019	M2	3.057,86	TRECHO 01 = 61,017 x 427,07 M² TRECHO 2 = ÁREA RETIRADA DA PRANCHETA 02-02-500,23 TRECHO 03 = 74,677 x 74,247 = 1042,37 M² TRECHO 04 = ÁREA RETIRADA DA PRANCHETA 02-02-766,32 TRECHO 05 = 42,277 x 295,93 M² = 12508,88 M² ÁREA TOTAL = 3057,86 M²
1.3	PAVIMENTAÇÃO			
1.3.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_06/2020	M2	3.057,86	IDEM 1.2.1
1.3.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF_06/2016	M	746,63	TRECHO 01 = 61,017 x 12,02 M VIA = 12,02 M TRECHO 2 = 16,34 + 27,60 + 9,07 + 5,96 + 12,69 + 19,77 + 9,12 = 100,53 M TRECHO 03 = 74,677 x 74,247 = 5555,82 M TRECHO 04 = 1042,37 M TRECHO 05 = 42,277 x 133,70 M TRECHO 06 = 42,277 x 84,54 = 3573,66 M COMPRIMENTO TOTAL = 746,63 m
1.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
1.4.1	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + S	UND	2,00	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO = 2 UND
1.4.2	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	UND	2,00	PLACA DE ADVERTÊNCIA = 2 UND
1.4.3	PLACA INDICATIVA EM CHAPA DE AÇO Nº 19, TRATADA, REVESTIDA COM PELÍCULA TOTALMENTE REFLETIVA - PADRÃO DNIT, INCLUSO BARROTE PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	0,56	PLACA INDICATIVA = 0,35 CM DE ALTURA x 1,6 DE COMPRIMENTO = 0,56 M²
1.4.4	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM	UND	4,00	PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO 4 UND X 1 SUPORTES = 4 UND
1.4.5	CAIXÃO EM MEIO-FIO	M2	231,19	C = 70,63 x 0,30 M = 211,89 M²

FRENTES DE OBRA:

Agropador de Eventos	TOTAL FINAL POR FRETE PREC
SERVIÇOS PRELIMINARES	6,00
SERVIÇOS PRELIMINARES	0,20
MOVIMENTO DE TERRA	700,00
PAVIMENTAÇÃO	700,00
PAVIMENTAÇÃO	180,00
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	

TRECHO 01	TRECHO 02
NOVA VIA CACIMBA	NOVA VIA CACIMBA
6,00	0,20
700,00	600,00
700,00	600,00
180,00	140,00



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

**APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO**

Nº SICONV
019196/2020

Nº OPERAÇÃO
906140/2020

PROponente / Tomador
MUNICÍPIO DE SERRA CAIADA

TRECHO 01	VIA	CACIMBA	NOVA
TRECHO 02	VIA	CACIMBA	NOVA

FRENTES DE OBRA:

[illegible]

SERRA CAIADA/RN
Local

Responável Técnico

Nome: PEDRO PAULO PESSOA MORENO

CREW/CAU: 2100019848

ART/RRT: RN20210400830

domingo, 22 de março de 2020

Data	
1	1
2	1
3	1
4	1
5	1
6	1
7	1
8	1
9	1
10	1
11	1
12	1
13	1
14	1
15	1
16	1
17	1
18	1
19	1
20	1
21	1
22	1
23	1
24	1
25	1
26	1
27	1
28	1
29	1
30	1
31	1
32	1
33	1
34	1
35	1
36	1
37	1
38	1
39	1
40	1
41	1
42	1
43	1
44	1
45	1
46	1
47	1
48	1
49	1
50	1
51	1
52	1
53	1
54	1
55	1
56	1
57	1
58	1
59	1
60	1
61	1
62	1
63	1
64	1
65	1
66	1
67	1
68	1
69	1
70	1
71	1
72	1
73	1
74	1
75	1
76	1
77	1
78	1
79	1
80	1
81	1
82	1
83	1
84	1
85	1
86	1
87	1
88	1
89	1
90	1
91	1
92	1
93	1
94	1
95	1
96	1
97	1
98	1
99	1
100	1



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS

Nº SICONV
01916/2020

Nº OPERAÇÃO
9061-0/2020

PROponente / TOMADOR
MUNICÍPIO DE SERRA CAIADA

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3	4	5	6
1	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO PARALELELEPIEDOS PELO MÉTODO CONVENCIONAL DE TRECHO VIÁRIO AF_052/19			AF_052/19	87,118 m	30,312,48	
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	M2	6,00				
1.1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	V/G	1,00	0,20	0,00	0,20	
1.2	MOVIMENTO DE TERRA						
1.2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO AF_11/2019	M2	3 057,88	557,88	600,00	600,00	
1.3	PAVIMENTAÇÃO						
1.3.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF_05/2020	M2	3 057,88	557,88	600,00	600,00	
1.3.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15(13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF_06/2016	M	746,63	166,63	140,00	140,00	
1.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
1.4.1	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D - 0,80 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + S	UND	2,00			2,00	
1.4.2	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO LADO DE 0,80 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + S	UND	2,00			2,00	
1.4.3	PLACA INDICATIVA EM CHAPA DE AÇO Nº 13, TRATADA, REVESTIDA COM PELÍCULA TOTALMENTE REFLETIVA, PADRÃO DNIT, INCLUSO BARROTE PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	0,56			0,56	
1.4.4	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM	UND	4,00			4,00	
1.4.5	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	M2	231,19			231,19	



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigillo
#PUBBLICO

**APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO**

**APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS**

Nº S|CONV
019196/2020

Nº OPERAÇÃO	PROponente / TOMADOR
905140/2020	MUNICÍPIO DE SERRA CAIADA

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
03	TRCCHO 03	VIA	CACIMBA
04	TRCCHO 04	VIA	CACIMBA
05	TRCCHO 05	VIA	CACIMBA
06			

SERRA CAIADA/RN
Local

Data domingo, 22 de março de 2020

Responsável Técnico
Nome: PEDRO PAULO PESSOA MORENO
CREA/CAU: 2100019848
ART/RRT: RN20210460830



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grav de Siglo
#PUBLICO

APÊNDICE DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS

Nº SICONV
019/196/2020

Nº OPERAÇÃO
908149/2020

PROPOSTANTE / TOMADOR
MUNICÍPIO DE SERRA CAJADA

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
1.0	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO PARA LUBRIFICAR O VEÍCULO CONVENCIONAL DE PNEU D.V.L.		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	M2	600
1.1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	VG	1,00
1.2	MOVIMENTO DE TERRA		
1.2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO AF_11/2019	M2	3.057,88
1.3	PAVIMENTAÇÃO		
1.3.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF_05/2020	M2	3.057,88
1.3.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_05/2016	M	748,63
1.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
1.4.1	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + S	UND	2,00
1.4.2	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO LADO DE 0,60M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + S	UND	2,00
1.4.3	PLACA INDICATIVA EM CHAPA DE AÇO Nº 13, TRATADA, REVESTIDA COM PELÍCULA TOTALMENTE REFLETIVA, PADRÃO DNIT, INCLUSO BARROTE PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	0,56
1.4.4	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM	UND	4,00
1.4.5	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	M2	231,19



APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS

PROPOSANTE / TOMADOR
MUNICÍPIO DE SERRA CAIADA

Nº OPERAÇÃO
906140/2020

Grav de Sigillo
REPUBBLICO

[illegible]

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
------	-----------	---------	------------

SERRA CAIADA/RN

Local

domingo, 22 de março de 2020

<u>Data</u>

Responsável Técnico
Nome: PEDRO PAULO PESSOA MORENO
CREA/CAU: 2100019848
ART/RRT: RN 20210400830

AGRUPADORES DE EVENTOS

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

conforme os agrupadores Nível 2 do Orçamento



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grupo de
RUB

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
906140/2020	019/166/2020	MUNICÍPIO DE SERRA CAIADA	PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS	DRENAGEM SUPERFÍCIE E PAVIMENTAÇÃO PARALELA (PELO METRO)

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PL.	300.000,00	% Período	08/21	07/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	16.226,94	% Período	22,96%	19,21%	18,51%	19,21%	20,12%						
1.2	MOVIMENTO DE TERRA	2.613,25	% Período	31,33%	17,17%	17,17%	17,17%	17,17%						
1.3	PAVIMENTAÇÃO	276.228,54	% Período	22,99%	16,62%	18,24%	19,52%	19,52%						
1.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2.732,37	% Período	22,70%	19,51%	18,77%	19,51%	19,51%						
2.			% Período					100,00%						
Total: R\$ 300.000,00														
Período	%			22,96%	19,21%	18,51%	19,21%	20,12%						
	Repasse	65.976,15		55.177,99	53.133,09	55.177,99	57.794,78							
	Contrapartida	2.914,05		2.437,11	2.349,01	2.437,12	2.552,70							
	Outros													
Acumulado	Investimento:	68.890,21		57.616,11	55.512,09	57.616,11	69.347,48							
	%			22,96%	42,17%	63,68%	79,36%	100,00%						
	Repasse	65.976,15		121.154,14	174.337,23	229.515,22	287.310,00							
	Contrapartida	2.914,05		5.351,17	7.730,18	10.137,30	12.690,00							
Investimento:				68.890,21	126.506,32	182.037,41	239.552,62	310.000,00						

SERRA CAIADA/RN

Local

domingo, 22 de março de 2020

Data

Responsável Técnico
Nome: PEDRO PAULO PESSOA MORENO
CREA/CAU: 2100918648
ART/RRT: RN202104/0830



CRONOGRAMA FÍSICO SIGILO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente TONADOR
500140/2020	019196/2020	MUNICÍPIO DE SERRA CAIADA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	12
1	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS P/	300.000,00	% Período	05/22
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	16.185,48	% Período	
1.2	MOVIMENTO DE TERRA	2.813,25	% Período	
1.3	PAVIMENTAÇÃO	278.228,54	% Período	
1.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2.772,73	% Período	
2			% Período	
Total: R\$ 300.000,00			%	
		Período	Repasso:	
			Contrapartida:	
			Outros:	
			Investimento:	
			%	
		Acumulado	Repasso:	
			Contrapartida:	
			Outros:	
			Investimento:	

SERRA CAIADA/RN
Local

domingo, 22 de março de 2020
Data

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1 Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos

VOLTAR

ATUALIZAR LINHAS

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
NOVA	NOVA	NOVA	NOVA	NOVA	NOVA	NOVA	NOVA	NOVA	NOVA	NOVA	NOVA	NOVA	NOVA	NOVA	NOVA	NOVA	NOVA	NOVA	NOVA	NOVA	NOVA	NOVA	NOVA	NOVA
RECHU 01	RECHU 02	RECHU 03	RECHU 04	RECHU 05	RECHU 06	RECHU 07	RECHU 08	RECHU 09	RECHU 10	RECHU 11	RECHU 12	RECHU 13	RECHU 14	RECHU 15	RECHU 16	RECHU 17	RECHU 18	RECHU 19	RECHU 20	RECHU 21	RECHU 22	RECHU 23	RECHU 24	RECHU 25

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos

Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Administração Local																									
2	SERVIÇOS PRELIMINARES																									
3	MOVIMENTO DE TERRA																									
4	PAVIMENTAÇÃO																									
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES																									

Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manual/mente

1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5

Paulo Roberto Ribeiro

POSTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	00051/0RSE	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	M2		309,13	0,00
SINAPI	88362	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	16,22	0,00
SINAPI	88316	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	13,81	0,00
SINAPI-I	45112	SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1	2,61	0,00
SINAPI-I	5075	PREÇO DE AÇO POUQUO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,15	14,08	0,00
SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	1	200,00	0,00
SINAPI-I	4833	CAIRO NÃO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MALACANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4	13,59	0,00
COMPOSIÇÃO	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	VU		12.346,23	0,00
SINAPI	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,1	14.092,85	0,00
SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,5	7.609,68	0,00

Data

Responsável Técnico: PEDRO PAULO PESSOA MORENO
CREA/CAU: 21600198/48